

## Porotherm stropni sistem – popisi del

### Porotherm strop

Polaganje Porotherm stropnih nosilcev dolžine do 5,00 m, polaganje Porotherm polnil med nosilci ter armiranje in betoniranje tlačne plošče debeline 6 cm. V ceno je vključeno vso delo in material ter potreben gradbeni oder, podporniki ipd.

obračun: m<sup>2</sup>

### Porotherm strop

Polaganje Porotherm stropnih nosilcev dolžine od 5,25 m do 6,75 m, polaganje Porotherm polnil med nosilci ter armiranje in betoniranje tlačne plošče debeline 6 cm. V ceno je vključeno vso delo in material ter potreben gradbeni oder, podporniki ipd.

obračun: m<sup>2</sup>

### Porotherm venčni opaž

Vgradnja Venčnega opaža po obodu plošče. Obodni zidni element služi kot izgubljen opaž in kot izolacija horizontalne AB vezi. V ceno je vključeno vso delo in material ter gradbeni oder.

količina: m<sup>1</sup>